



USŁUGI BUDOWLANE COR - CAD

mgr inż. PIOTR KOROBLEWSKI

14-400 Pasłęk ul. Dębowa 1

e-mail: corcad@wp.pl

tel. 602-227-607 NIP: 578-286-45-84

PRZEDMIAR ROBÓT

**nazwa zamierzenia
budowlanego:**

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, DWA STOŁY DO GRY W
TENISA STOŁOWEGO, BOISKO DO GRY W
BADMINTONA ORAZ STREET WORKOUT, WRAZ Z
OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM, PRZY DOMU
STUDENTA NR 2

lokalizacja:

Elbląg, ul. Wspólna 11-13, działki nr 132 i 133

inwestor:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

KODY CPV:

45000000-7: Wymagania ogólne

45233000-9: Korytowanie i profilowanie podłoża

45233250-6: Nawierzchnie z kostki betonowej

45342000-6: Zieleń - trawniki

37410000-5: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Piotr Koroblewski

upr. nr WAM/0031/PWOK/09

Pasłęk - Luty 2022

Przedmiar robót

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, DWA STOŁY DO GRY W TENISA STOŁOWEGO, BOISKO DO GRY W BADMINTONA ORAZ STREET WORKOUT, WRAZ Z OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM PRZY DOMU STUDENTA NR 2

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty branż: budowlanej i elektrycznej**

Lokalizacja: **Elbląg, ul. Wspólna 11-13, działki nr 132 i 133**

Inwestor: **Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Usługi Budowlane COR-CAD
mgr inż. Piotr Koroblewski
14-400 Pasłęk, ul.Dębowa 1**

Data opracowania:
2022-02-28

Autor opracowania:
mgr inż. Piotr Koroblewski; upr. nr WAM/0031/PWOK/09

Przedmiar robót

1.2	Element		m2	154,45
1.2.1	KNNR 1/202/3	Kieszenie i urządzenia fitness wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego		
1.2.2	KNNR 1/208/2 (1)	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II - wykorytowanie terenu pod kieszenie przy ciągu pieszo-jezdnym	m3	59,558
1.2.3	KNR 231/103/1	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, samochód do 5 t Krotność=6	m3	59,558
1.2.4	KNR 231/402/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2	129,47
1.2.5	KNR 231/407/5 analogia	Ławy betonowe z oporem, pod obrzeża	m3	5,548
1.2.6	KNR 231/407/5 analogia	Obrzeża betonowe zwykle 8x30x100cm, na ławach betonowych z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	79,25
1.2.7	KNR 231/407/5 analogia	Obrzeża betonowe palisadowe 10x65x100cm, na ławach betonowych z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	9,02
1.2.8	KNKRB 1/214/5 (2) analogia	Dowiezienie i wbudowanie podsypki piaskowo-żwirowej na kieszenie przy ciągu pieszo-jezdnym, z uwzględnieniem dodatku do wykonania miejscowych niwelacji terenu	m3	90,403
1.2.9	KNR 1312/217/6	Zagęszczanie dowiezionej podsypki (jedna warstwa)	m3	90,403
1.2.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - poz. 7: rower ręce + ręce i nogi; Łącznie z posadowieniem na systemowej stopie fundamentowej wg instrukcji wybranego producenta - komplet robót	kpl	1,0
1.2.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - poz. 6: drążek + podciąg; Łącznie z posadowieniem na systemowej stopie fundamentowej wg instrukcji wybranego producenta - komplet robót	kpl	1,0
1.2.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - poz. 9: stepper + pajacyk; Łącznie z posadowieniem na systemowej stopie fundamentowej wg instrukcji wybranego producenta - komplet robót	kpl	1,0
1.2.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - poz. 4: biegacz + orbitrek; Łącznie z posadowieniem na systemowej stopie fundamentowej wg instrukcji wybranego producenta - komplet robót	kpl	1,0

Siłownia zewnętrzna, dwa stoły do gry w tenisa stołowego, boisko do gry w badmintona oraz street workout, wraz z oświetleniem zewnętrznym przy Domu Studenta Nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - poz. 5: narty + pajacyk; Łącznie z posadowieniem na systemowej stopie fundamentowej wg instrukcji wybranego producenta - komplet robót	kpl	1,0
1.2.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia fitness - poz. 3: surfer + twister; Łącznie z posadowieniem na systemowej stopie fundamentowej wg instrukcji wybranego producenta - komplet robót	kpl	1,0
1.2.15	KNR 202/1101/1 (1)	Chudy beton C8/10 w kieszeniach; grubość warstwy: 5 cm	m3	6,458
1.2.16	KNNR 6/502/1 (2) analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (3 odcienie), z założeniem wykonania obramowań, wzorów lub wydzielen kolorowych pól pod urządzeniami; Koncepcja do przedstawienia Inwestorowi	m2	129,15
1.2.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem siłowni zewnętrznej; Łącznie z posadowieniem - komplet robót	kpl	1,0
1.2.18	KNR 221/213/1 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej w ramach odtworzenia trawników, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna	ha	0,0150
1.2.19	KNR 221/213/2 (1)	Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej w ramach odtworzenia trawników - dodatek za każdy następny 1 cm	ha	0,0150
1.2.20	KNR 221/401/4	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II, trawa sportowa zgodnie z opisem technicznym	m2	150,32